

ARKITEKTFIRMAET STEEN MATHIESEN APS,
NDR. BOULEVARD 118, 6800 VARDE. TLF. 75 21 04 00

Musik- og Billedskole
Att.: Hanne Grønlund
Vestervold 11A
6800 Varde

C/C Torben Skov Mail tors@varde.dk

Varde, den 11.06.2013

Vedr.: **Ventilationsanlæg i hovedbygning Vestervold 11A, Varde**

Iflg. aftale fremsendes revideret overslag på udførelse af ventilationsanlæg til ovennævnte sag.

Ventilationsanlæg på stue- og 1. ste etage udføres med CO2 styret ventilationsaggregater monteret under loft på ydervægge i undervisningslokaler, der placeres på ydervægge mod gård og gavlvægge.

Ventilationsanlæg i tagetage placeres i tagrum over trappe og udføres med Genveks Ventilationsanlæg som Exhausto med VAV spjæld for styring og regulering af luftmængder.

Ventilationsanlæg har en virkningsgrad på ca. 80 - 85%

Overslagspris:

CO2 styret Air-Master ventilationsanlæg i undervisningslokaler, stue og 1. ste etage.....	kr. 820.000
El-tilslutning af Air-Master m.m.....	- 75.000
Ventilationsanlæg i tagetage (dim. For 50 personer).....	- 292.000
Tillæg for ventilationsanlæg dim. For 100 personer.....	- 54.000
Brandspjæld til tagrumsventilator.....	- 40.000
El-install. for tilslutning af ventilationsaggregat i tagrum.....	- 12.000
El arbejde i forbindelse med zonestyling i tagetage.....	- 20.000
VVS-arbejder til ventilationsanlæg.....	- 30.000
Malerarbejder, afsat.....	- 35.000
Koberriste i ydervægge.....	- 10.000
Diverse udgifter, afsat.....	- 100.000
Projektering, tilsyn m.m. 7%.....	- 104.000
Overslagspris i alt excl. moms.....	kr. 1592.000

Prøveopstilling af Air-Master opstilles i rum 1.09 i uge 25.

Såfremt der måtte være tvivlsspørgsmål er vi gerne til rådighed med alle oplysninger De måtte ønske.

Med venlig hilsen


Steen Mathiesen