

Horne idrætspark I/S
Stadionvej 21
6800 Varde

Overslag

TIL FORBRUGERE

Horne Tømrerforretning ApS
Stadionvej 3
6800 Varde
Tlf.: 7526021
Mobil: 40260316
Cvr nr.:

Tilbyder hermed at udføre arbejde på adressen
Stadionvej 21
6800 Varde



Dato: 15-04-2015 Side: 1 Tilbuds nr. 19-03-2015

Arbejdet omfatter:

010 Tekst

Hermed følger foreløbigt overslag vedr. diverse arbejder.

Der er forespurgt hos byggemyndigheder mht. krav vedr. byggetilladelse, brandkrav mm.

På trods af indtil flere rykkere på svar, har de endnu ikke henvendt sig mht. dette.

3 Tag på hallen

3-1 Stillads indiv. kr. 75.279

Leje og opstilling af rullestillads med ophængt sikkerhesnet.

Udlægning af masionitplader på gulv.

20 stk. flytninger af stillads, der er skønsmæssigt afsat 4 arbejdstimer pr. flytning.

Der er endnu ikke kfundet en løsning vedr. faldsikring over omklædningsrum mm.

3-2 Stillads og rækværk udv. kr. 43.722

Leje og stilling af stillads på facadesider.

Opsætning af tagrækværk i gavle samt ved. kip.

3-3 Demontering af tagdækning. kr. 45.988

Demontering og nedtagning af eksisterende tagdækning.

3-4 Bortskaffelse af tagdækning. kr. 48.451

Bortskaffelse af gl. tagdækning, incl. containerleje, kørsel samt deponi, vedr. deponi er afsat 30000 kg á 1,25 kr/kg.

3-5 Demontering af eksist. isolering kr. 30.829

Optagning og henlægning af eksisterende isoleringsmateriale.

3-6 Demontering af eksist. dampspærre kr. 11.266

Fjernelse af eksisterende dampspærre.

3-7 Ilægning af ny dampspærre kr. 43.468

Oplægning af ny dampspærre, tapet i saamlinver og fuget til bygningdele.

3-8 Ilægning af eksist. isolering kr. 50.033

Udlægning af eksisterende isoleringsmateriale, 2x100 mm.

Der er ikke afsat udgifter til evt. supplerende isoleringsmateriale.

3-9 Påskalkning af åse kr. 193.847

Påskalkning af tagåse med 45 x145 mm spærtræ Fastgjort til eksist. åse med 1 stk. spæranker samt 1 stk. bygningvinkelbelsag med bærebryst.

Konstruktionen kan opbygges på 2 måder, én som vist på forslag 3 fra ing. hvor påskalkning udføres oven på åse, og én hvor påskalkning monteret vinkelret oven på åse, anvendes hvis der ønskes undertag.

3-10 Efterisoleiring med 100 kr. 122.205

Efterisolering med 95 mm mineraluld udlagt mellem påsalkninger, 45x145 mm.

3-11 Undertag, klemlister, fodplader og lægter kr. 173.047

Oplægning af diffusionsåbent undertag, lagt i baner fra kip til tagfod, fastholdt til 45x145 mm påskalkning med 25x50 mm trykimp afstandslister.

Ved tagfod udføres fodplade i 15 mm krydsfiner påmont. alu-fodzinkkant.

Oplægning af taglægter pr. 107 cm.

3-12 Oplægning af tagdækning og rygning. kr. 164.433

Oplægning af tagdækning, Ivasson 700-T, naturgrå.

Oplægning af vinkelrygninger.

Der er ikke indeholdt udgifter vedr. ovenlys,brandventilation, krav hertil afventes fra beredskabet.

Ahænging af løsning vedr. undertag/ingen, skal ilægges et antal tagrumdsudluftingshætter, der er ikke afsat nogle, en beregning skal fastsætte antal.

3-13 Brandventilation

Beredskabet er forespurgt vedr. karv om brandventilation i taget, men der er endnu ikke kommet svar.

3-14 Blikinddækning mod skotrende.

Da tagkonstruktion på hallen øges i højden, vil den ikke passe til den nuværende skotrende på vinkelbygningen, fitness. Det forudsættes at udføre sammenkobling med zinkprofil fremstillet til formålet.Pris under blikarbejde.

3-15 Stern - udhæng. kr. 28.239

*Stern agtes udført med lvarplank mont på klink, på underlag af 22x100 mm forskalling.
På grund af den ågede tagtykkelse, må det formodes at sternihøjden bliver ca. 45 cm.*

3-16 Vindskede - udhæng. kr. 20.314

*Vindskeder i gavle agtes udført i lvarplank mont på klink, på underlag af 22x100 mm forskalling.
Pga. den øgede taghøjde fomodes en vindskedehøjde på ca. 40 cm.*

3-17 Blikarbejde kr. 38.624

Tagrender og nedløb udført i zink af blikkenslager.

3 Tag på hallen kr. 1.089.745

4 Gavle.

4-1 Demontering af facadeplader. kr. 5.501

Nedtagning af eksisterende stålplader.

4-2 Påskalkning for efterisolering. kr. 25.268

Påskalkning af eksisterende sidetømmer med 45x95 mm reglar.

4-3 Efterisolering, vindspærre, afstandslister kr. 21.349

*Efterisolering med 95 mm mineraluld.
Opsætning af vindspærre fastholdt med 25x50 mm afstandslister.*

4-4 Facadebeklædning. kr. 41.951

Opsætning af ny facadestålplader, Linab LP-1100 i std.farve.

4 Gavle. kr. 94.069

5 Tilbygning

5-1 Beskrivelse

*Forlængelse af tilbygning mod syd.
Længde ca. 26 meter og bredde ca. 6,5 meter, areal ca. 170 m2.
Rejsning af stål-stikspær.*

5-2 Spær kr. 46.101

Der er endnu ikke hjemkommet pris vedr. spær, så der er IKKE indeholdt udgifter vedr. levering af disse.

5-3 Tagåse kr. 26.453

oplægning af tagåse. samlet med gerberbeslag, fastgjort til spær med fr. skruer.

5-4 Loftsforskalling	kr.	11.781
<i>Opsætning af loftsforskalling under tagåse, pr. 30 cm.</i>		
5-5 Dampspærre	kr.	4.093
<i>Opsætning - udlægning af dampspærre.</i>		
5-6 isolering	kr.	23.263
<i>Isolering udlagt mellem åse, 200 mm.</i>		
5-7 Påskalkning af åse	kr.	26.453
<i>Påskalkning af tagåse med 45 x145 mm spærtræ Fastgjort til eksist. åse med 1 stk. spæranker samt 1 stk. bygningvinkelbelsag med bærebryst. Konstruktionen kan opbygges på 2 måder, én som vist på forslag 3 fra ing. hvor påskalkning udføres oven på åse, og én hvor påskalkning monteret vinkelret oven på åse, anvendes hvis der ønskes undertag.</i>		
5-8 Efterisoleiring med 100	kr.	19.052
<i>Efterisolering med 95 mm mineraluld udlagt mellem påsalkninger, 45x145 mm.</i>		
5-9 Undertag, klemlister, lægter	kr.	19.519
<i>Oplægning af diffusionsåbent undertag, lagt i baner fra kip til tagfod, fastholdt til 45x145 mm påskalkning med 25x50 mm trykimp afstandslister. Ved tagfod udføres fodplade i 15 mm krydsfiner påmont. alu-fodzinkkant. Pris vedr. fodplade er under "udskiftning af tag vedr. hal" Oplægning af taglægter pr. 107 cm.</i>		
5-10 Oplægning af tagdækning	kr.	30.454
<i>Oplægning af tagdækning, Ivasson 700-T, naturgrå. Der er ikke indeholdt udgifter vedr. ovenlys,brandventilation, krav hertil afventes fra beredskabet.</i>		
5-11 Udhæng og tagrender	kr.	4.510
<i>Udhæng og tagrender er indeholdt i "hal-tag-pris" dog ikke underbeklædning.</i>		
5-12 Sydfacade	kr.	8.787
<i>Nederste ca 2,2 m er forudsat opmuret i tegl. Montering af én stk. facadedør.</i>		
5-13-2 Vest-gavl.	kr.	8.236
<i>Nederste ca. 2,2 mm er forudsat opmuret i tegl. oplægning af sidetømmer, 75x150 mm, udfyldt med mineraluld, påskalkning af 45x95 mm reglar, udfyldt med mineraluld. Opsætning af vindspærre fastholdt med 25x500 mm klemlister. Opsætning stålplader, LP-1100 i std-farve. Vedr. døre og vinduer, se under pkt. 7.</i>		

5-14 Loft	kr.	31.707
<i>Opsætning af Troldektloft.</i>		
5-15 Skillevæg mod hal.		
<i>Der er ikke afsat udgifter til evt. beklædning på eksisterende skille væg mod hal, det forudsættes at eksisterende stålpladebeklædning bibeholdes.</i>		
5 Tilbygning	kr.	260.409
6 Efeterisolering - væg-eks. depotrum		
6-1 Efterisolering af væg.	kr.	25.178
<i>Efterisolering af eksisterende væg i depotrum mod syd. Opsætning af træstolpekonstruktion i 45x120 mm spærtræ. Isoleret med 120x100 mm mineraluld. opsætning af dampspærre. Vægbeklædning i 15 mm fermacell.</i>		
6 Efeterisolering - væg-eks. depotrum	kr.	25.178
7 Spinning		
7-1-2 Døre og vinduer.	kr.	22.525
<i>Montering af 1 stk. dobbelfløjet terrassedør i vestgavl. montering af 1 stk. vindue i sydfacade. montering af 1 stk. adgangsdør fra hallen.</i>		
7 Spinning	kr.	22.525
8 Porte i gavle i hal.		
8-1-2 Porte i gavle.	kr.	107.329
<i>lev. og motering af 3 stk. dobbelfløjede træporte. 3 stk. Hallen levering af 1 stk. ledhejseport til værksted.</i>		
8 Porte i gavle i hal.	kr.	107.329
9 Brandvinduer		
9-1 Brandvinduer	kr.	30.789
<i>Lev. og mont. af to stk. brandvinduer mellem cafeteria og hallen. BS-60. 120x120 cm.</i>		
9 Brandvinduer	kr.	30.789

10 Skillevæge værksted og spinning

*Opsætning af skillevæg mellem værksted og redskabsrum.
Mont af 1 stk. dør i skillevæg.*

10-1 Skillevægge, spinning-redskabsrum kr. 18.604

*Skillevæg opført i 45x145 mm solper udfyldt med 145 mm mineraluld.
Beklædt på begge side med krydsfinerplade.
Monteret a 1 stk. indiv. dør.*

10-2 Skillevægge, værksted-redskabsrum kr. 14.448

*Skillevæg opført i 45x145 mm solper udfyldt med 145 mm mineraluld.
Beklædt på 1 side, mod redskabsrum, med krydsfinerplade.
Beklædt på side mod spinninglokale med krydsfiner samt 14 mm gipsplade.*

10 Skillevæge værksted og spinning kr. 33.052

11 Skydedøre

11-1 Skydedøre kr. 23.292

*Isætning af to stk. skydedøre mellem hal og redskabsrum.
ca. 2,3x2,3 meter.
Skydedøre udført som alm. indvendige døre i massiv.*

11 Skydedøre kr. 23.292

12 Udskiftning af tag på klubhus

12-1 Nedbrydning af tagdækning. kr. 40.752

*NEdbrydning af eternit tagdækning.
Der er afsat deponeringsudgifter a 1300 kr. pr. ton.
3.500 kr. container og transport.*

12-2 Oplægning af tagdækning kr. 110.791

*Tagdækning i sort-blå Ivarsson bølgeplader profil 6.
Nye rygninger.
Det antages at ekeisterende lægter er ok.*

12 Udskiftning af tag på klubhus kr. 151.543

Sum af ovenstående afsnit kr. 1.837.931

For overslaget gælder de på sidste side anførte vilkår

Arbejdet udføres i perioden:

Fra d.

Til d.

Overslagspris ekskl. momskr. 1.837.931

Moms kr. 459.483

Overslagspris inkl. moms kr. 2.297.414