



ARKITEKTFIRMAET VEST

Handicapadgang på Blåvandshuk Skole

Dato: 30.06.2014.
Sag: 13025.

Med baggrund i skitseforslag af 30.06.2014 med viste forslag til handicapvenlig adgang til skolen er der udarbejdet følgende kortfattet beskrivelse og skønsmæssigt overslag.

Alle beløb er excl moms

Håndværkerudgifter:

Handicapvenlig adgang til skolen med rampe:

For etablering af nye rampe skal der udføres følgende:

Udgravning for nye ramper langs ekst. facademur m.m.

Opstilling af støttevægge incl. fundament.

Udlægning af flisegang incl. underbund.

Etablering af omfangsdræn og omlægning af ekst. kloakrør

Forlængelse af tagnedløb incl. brønde

Isolering og puds af frilagt fundament på ekst. facader

Ekst. trappenedgange ombygges og flyttes længere væk fra facade

Etablering af rækværk/gelænder langs nye støttevægge.

Div. murerarbejde i forbindelse med trapper/nye ramper

Omlægning af ekst. sti m.m.

I alt excl. moms

790.000,-

Handicapvenlig adgang til skolen med elevator:

For etablering af elevatorer skal der udføres følgende:

Udgravning og nye fundamenter for elevatorer

Opstilling af 2 stk. lukkede elevator med glas på 2 sider

Murerarbejde med nye åbninger m.m.

Tilretning af ekst. stiforbindelse

Div. tømrerarbejde, udskiftning/fjernelse af vinduer m.m.

El-arbejde incl. telefonledning

Vvs-arbejde med fjernelse/ændring af radiatorer

I alt excl. moms

730.000,-

Der bør afsættes ca. 100.000,- til uforudsigelige udgifter

Note:

Rampe med støttemure kunne evt. flyttes lidt væk fra ekst. ydermur så man ikke frilægger ekst. fundament med dertil hørende isolering og puds.

Dette betyder så ekstra støttevægge m.m.

Med venlig hilsen


Kjeld Pedersen

Arkitektfirmaet Vest