

Horne idrætspark I/S  
Stadionvej 21  
6800 Varde

# Overslag

TIL FORBRUGERE

Horne Tømrerforretning ApS  
Stadionvej 3  
6800 Varde  
Tlf.: 7526021  
Mobil: 40260316  
Cvr nr.:

Tilbyder hermed at udføre arbejde på adressen  
Stadionvej 21  
6800 Varde



Dato: 15-04-2015 Side: 1 Tilbuds nr. 19-03-2015

## Arbejdet omfatter:

### 010 Tekst

*Hermed følger foreløbigt overslag vedr. diverse arbejder.*

*Der er forespurgt hos byggemyndigheder mht. krav vedr. byggetilladelse, brandkrav mm.*

*På trods af indtil flere rykkere på svar, har de endnu ikke henvendt sig mht. dette.*

### 3 Tag på hallen

3-1 Stillads indiv. kr. 75.279

*Leje og opstilling af rullestillads med ophængt sikkerhesnet.*

*Udlægning af masionitplader på gulv.*

*20 stk. flytninger af stillads, der er skønsmæssigt afsat 4 arbejdstimer pr. flytning.*

*Der er endnu ikke kfundet en løsning vedr. faldsikring over omklædningsrum mm.*

3-2 Stillads og rækværk udv. kr. 43.722

*Leje og stilling af stillads på facadesider.*

*Opsætning af tagrækværk i gavle samt ved. kip.*

3-3 Demontering af tagdækning. kr. 45.988

*Demontering og nedtagning af eksisterende tagdækning.*

3-4 Bortskaffe af tagdækning. kr. 48.451

*Bortskaffelse af gl. tagdækning, incl. containerleje, kørsel samt deponi, vedr. deponi er afsat 30000 kg á 1,25 kr/kg.*

3-5 Demontering af eksist. isolering kr. 30.829

*Optagning og henlægning af eksisterende isoleringsmateriale.*

3-6 Demontering af eksist. dampspærre kr. 11.266

*Fjernelse af eksisterende dampspærre.*

3-7 Ilægning af ny dampspærre kr. 43.468

*Oplægning af ny dampspærre, tapet i saamlinver og fuget til bygningdele.*

3-8 Ilægning af eksist. isolering kr. 50.033

*Udlægning af eksisterende isoleringsmateriale, 2x100 mm.*

*Der er ikke afsat udgifter til evt. supplerende isoleringsmateriale.*

3-9 Påskalkning af åse kr. 193.847

*Påskalkning af tagåse med 45 x145 mm spærtræ Fastgjort til eksist. åse med 1 stk. spæranker samt 1 stk. bygningvinkelbelsag med bærebryst.*

*Konstruktionen kan opbygges på 2 måder, én som vist på forslag 3 fra ing. hvor påskalkning udføres oven på åse, og én hvor påskalkning monteret vinkelret oven på åse, anvendes hvis der ønskes undertag.*

3-10 Efterisoleiring med 100 kr. 122.205

*Efterisolering med 95 mm mineraluld udlagt mellem påsalkninger, 45x145 mm.*

3-11 Undertag, klemlister, fodplader og lægter kr. 173.047

*Oplægning af diffusionsåbent undertag, lagt i baner fra kip til tagfod, fastholdt til 45x145 mm påskalkning med 25x50 mm trykimp afstandslister.*

*Ved tagfod udføres fodplade i 15 mm krydsfiner påmont. alu-fodzinkkant.*

*Oplægning af taglægter pr. 107 cm.*

3-12 Oplægning af tagdækning og rygning. kr. 164.433

*Oplægning af tagdækning, Ivasson 700-T, naturgrå.*

*Oplægning af vinkelrygninger.*

*Der er ikke indeholdt udgifter vedr. ovenlys,brandventilation, krav hertil afventes fra beredskabet.*

*Ahænging af løsning vedr. undertag/ingen, skal ilægges et antal*

*tagrumdsudluftingshætter, der er ikke afsat nogle, en beregning skal fastsætte antal.*

3-13 Brandventilation

*Beredskabet er forespurgt vedr. karv om brandventilation i taget, men der er endnu ikke kommet svar.*

3-14 Blikinddækning mod skotrende.

*Da tagkonstruktion på hallen øges i højden, vil den ikke passe til den nuværende skotrende på vinkelbygningen, fitness. Det forudsættes at udføre sammenkobling med zinkprofil fremstillet til formålet. Pris under blikarbejde.*

3-15 Stern - udhæng. kr. 28.239

*Stern agtes udført med lvarplank mont på klink, på underlag af 22x100 mm forskalling.  
På grund af den ågede tagtykkelse, må det formodes at sternihøjden bliver ca. 45 cm.*

3-16 Vindskede - udhæng. kr. 20.314

*Vindskeder i gavle agtes udført i lvarplank mont på klink, på underlag af 22x100 mm forskalling.  
Pga. den øgede taghøjde fomodes en vindskedehøjde på ca. 40 cm.*

3-17 Blikarbejde kr. 38.624

*Tagrender og nedløb udført i zink af blikkenslager.*

3 Tag på hallen kr. 1.089.745

#### 4 Gavle.

4-1 Demontering af facadeplader. kr. 5.501

*Nedtagning af eksisterende stålplader.*

4-2 Påskalkning for efterisolering. kr. 25.268

*Påskalkning af eksisterende sidetømmer med 45x95 mm reglar.*

4-3 Efterisolering, vindspærre, afstandslister kr. 21.349

*Efterisolering med 95 mm mineraluld.  
Opsætning af vindspærre fastholdt med 25x50 mm afstandslister.*

4-4 Facadebeklædning. kr. 41.951

*Opsætning af ny facadestålplader, Linab LP-1100 i std.farve.*

4 Gavle. kr. 94.069

#### 5 Tilbygning

##### 5-1 Beskrivelse

*Forlængelse af tilbygning mod syd.  
Længde ca. 26 meter og bredde ca. 6,5 meter, areal ca. 170 m2.  
Rejsning af stål-stikspær.*

5-2 Spær kr. 46.101

*Der er endnu ikke hjemkommet pris vedr. spær, så der er IKKE indeholdt udgifter vedr. levering af disse.*

5-3 Tagåse kr. 26.453

*oplægning af tagåse. samlet med gerberbeslag, fastgjort til spær med fr. skruer.*

5-4 Loftsforskalling	kr.	11.781
<i>Opsætning af loftsforskalling under tagåse, pr. 30 cm.</i>		
5-5 Dampspærre	kr.	4.093
<i>Opsætning - udlægning af dampspærre.</i>		
5-6 isolering	kr.	23.263
<i>Isolering udlagt mellem åse, 200 mm.</i>		
5-7 Påskalkning af åse	kr.	26.453
<i>Påskalkning af tagåse med 45 x145 mm spærtræ Fastgjort til eksist. åse med 1 stk. spæranker samt 1 stk. bygningvinkelbelsag med bærebryst. Konstruktionen kan opbygges på 2 måder, én som vist på forslag 3 fra ing. hvor påskalkning udføres oven på åse, og én hvor påskalkning monteret vinkelret oven på åse, anvendes hvis der ønskes undertag.</i>		
5-8 Efterisoleiring med 100	kr.	19.052
<i>Efterisolering med 95 mm mineraluld udlagt mellem påsalkninger, 45x145 mm.</i>		
5-9 Undertag, klemlister, lægter	kr.	19.519
<i>Oplægning af diffusionsåbent undertag, lagt i baner fra kip til tagfod, fastholdt til 45x145 mm påskalkning med 25x50 mm trykimp afstandslister. Ved tagfod udføres fodplade i 15 mm krydsfiner påmont. alu-fodzinkkant. Pris vedr. fodplade er under "udskiftning af tag vedr. hal" Oplægning af taglægter pr. 107 cm.</i>		
5-10 Oplægning af tagdækning	kr.	30.454
<i>Oplægning af tagdækning, Ivasson 700-T, naturgrå. Der er ikke indeholdt udgifter vedr. ovenlys,brandventilation, krav hertil afventes fra beredskabet.</i>		
5-11 Udhæng og tagrender	kr.	4.510
<i>Udhæng og tagrender er indeholdt i "hal-tag-pris" dog ikke underbeklædning.</i>		
5-12 Sydfacade	kr.	8.787
<i>Nederste ca 2,2 m er forudsat opmuret i tegl. Montering af én stk. facadedør.</i>		
5-13-2 Vest-gavl.	kr.	8.236
<i>Nederste ca. 2,2 mm er forudsat opmuret i tegl. oplægning af sidetømmer, 75x150 mm, udfyldt med mineraluld, påskalkning af 45x95 mm reglar, udfyldt med mineraluld. Opsætning af vindspærre fastholdt med 25x500 mm klemlister. Opsætning stålplader, LP-1100 i std-farve. Vedr. døre og vinduer, se under pkt. 7.</i>		

5-14 Loft	kr.	31.707
<i>Opsætning af Troldektloft.</i>		
5-15 Skillevæg mod hal.		
<i>Der er ikke afsat udgifter til evt. beklædning på eksisterende skille væg mod hal, det forudsættes at eksisterende stålpladebeklædning bibeholdes.</i>		
5 Tilbygning	kr.	260.409
6 Efeterisolering - væg-eks. depotrum		
6-1 Efterisolering af væg.	kr.	25.178
<i>Efterisolering af eksisterende væg i depotrum mod syd. Opsætning af træstolpekonstruktion i 45x120 mm spærtræ. Isoleret med 120x100 mm mineraluld. opsætning af dampspærre. Vægbeklædning i 15 mm fermacell.</i>		
6 Efeterisolering - væg-eks. depotrum	kr.	25.178
7 Spinning		
7-1-2 Døre og vinduer.	kr.	22.525
<i>Montering af 1 stk. dobbelfløjet terrassedør i vestgavl. montering af 1 stk. vindue i sydfacade. montering af 1 stk. adgangsdør fra hallen.</i>		
7 Spinning	kr.	22.525
8 Porte i gavle i hal.		
8-1-2 Porte i gavle.	kr.	107.329
<i>lev. og motering af 3 stk. dobbelfløjede træporte. 3 stk. Hallen levering af 1 stk. ledhejseport til værksted.</i>		
8 Porte i gavle i hal.	kr.	107.329
9 Brandvinduer		
9-1 Brandvinduer	kr.	30.789
<i>Lev. og mont. af to stk. brandvinduer mellem cafeteria og hallen. BS-60. 120x120 cm.</i>		
9 Brandvinduer	kr.	30.789

## 10 Skillevæge værksted og spinning

*Opsætning af skillevæg mellem værksted og redskabsrum.  
Mont af 1 stk. dør i skillevæg.*

10-1 Skillevægge, spinning-redskabsrum kr. 18.604

*Skillevæg opført i 45x145 mm solper udfyldt med 145 mm mineraluld.  
Beklædt på begge side med krydsfinerplade.  
Monteret a 1 stk. indiv. dør.*

10-2 Skillevægge, værksted-redskabsrum kr. 14.448

*Skillevæg opført i 45x145 mm solper udfyldt med 145 mm mineraluld.  
Beklædt på 1 side, mod redskabsrum, med krydsfinerplade.  
Beklædt på side mod spinninglokale med krydsfiner samt 14 mm gipsplade.*

10 Skillevæge værksted og spinning kr. 33.052

## 11 Skydedøre

11-1 Skydedøre kr. 23.292

*Isætning af to stk. skydedøre mellem hal og redskabsrum.  
ca. 2,3x2,3 meter.  
Skydedøre udført som alm. indvendige døre i massiv.*

11 Skydedøre kr. 23.292

## 12 Udskiftning af tag på klubhus

12-1 Nedbrydning af tagdækning. kr. 40.752

*NEdbrydning af eternit tagdækning.  
Der er afsat deponeringsudgifter a 1300 kr. pr. ton.  
3.500 kr. container og transport.*

12-2 Oplægning af tagdækning kr. 110.791

*Tagdækning i sort-blå Ivarsson bølgeplader profil 6.  
Nye rygninger.  
Det antages at ekeisterende lægter er ok.*

12 Udskiftning af tag på klubhus kr. 151.543

**Sum af ovenstående afsnit kr. 1.837.931**

For overslaget gælder de på sidste side anførte vilkår

Arbejdet udføres i perioden:

Fra d.

Til d.

Overslagspris ekskl. moms kr. 1.837.931

Moms kr. 459.483

Overslagspris inkl. moms kr. 2.297.414