



Torben Wollesen
Bilum B&K

Varde d. 15-4-2015

Tilbud på dræning af mark

Efter ønske fremendes hermed tilbud omfattende, se også vedlagte tegning.

Der nedgraves en ny \varnothing 300mm toppløbet rør som hovedledning langs med den eks. greft 175cm.
Den vil blive tilsluttet med drænsrør.

Den vil blive tilsluttet eks. tegning.

Afsløbet fra denne brønd og over til den store beton brønd udskiftes til en ny \varnothing 300mm.

På hovedledningen tilkobles der 21 stikdræn i \varnothing 100mm, som vist på tegning.

De nedgraves med drænsrør, som udløber til bunden, og tilslækkes drænet med drænsand.

Der er medregnet 7700kr. \varnothing 100mmdræn.

Drænet dækkes og der planeres med det opgravde jord.

83.500,-
Moms 20.675,-
I alt 104.175,-

Der tages forbehold for uforudsete ting i jorden.
Prisen forudsætter et muldstykkens, der ligger på marken er jævnet.

Venlig hilsen
Varde Maskinstation A/S
Arne Jørgensen
24882220
arne@vmsk.dk