Kontrol med erfaringspris fra Næsbjerg	**404**	**lbm grav**	**6.876,00**	**2.777.904,00**	**(inkl. Varde Kommunes del)**
				2.810.805,30	
				-32.901,30	

Priser fra etape 2	Traditionel Mængder Enhed	Traditionel Mængder LAR4	Traditionel Beløb Enhedspris	Traditionel Beløb I alt post		DF Udgift LAR Mængder Enhed	DF Udgift LAR Mængder LAR4	DF Udgift LAR Beløb Enhedspris	DF Udgift LAR Beløb I alt post	VK Udgift LAR Mængder Enhed	VK Udgift LAR Mængder LAR4	VK Udgift LAR Beløb Enhedspris	VK Udgift LAR Beløb I alt post
Anstilling, drift, afsætning m.v.	stk	1	325.000,00	325.000,00		stk	1	325.000,00	325.000,00				
Opbrydning af asfalt inkl. bundopbygning	m²	2.384	32,00	76.288,00		m²	2.384	32,00	76.288,00				-
Opbrydning af fortov (25%)	m²	263	31,00	8.137,50		m²	1.050	31,00	32.550,00				-
Opbrydning af kantsten (25%)	lbm	195	33,00	6.435,00		lbm	780	33,00	25.740,00				-
Opgravning for ledningssystem	lbm	404	352,50	142.410,00	1,5	lbm	404	235,00	94.940,00				-
Etablering af 2 ledningssystem	lbm	404	1.947,50	786.790,00	2,5	lbm	404	779,00	314.716,00				-
Sætning af brønde	stk	20	4.921,00	98.420,00		stk	10	4.921,00	49.210,00				-
Etablering af RB + stik	stk	40	4.178,00	167.120,00									
Etablering af stik (5,5m) og skelbrønde	stk	58	8.400,00	487.200,00		stk	29	8.400,00	243.600,00				-
Opretholdelse + fjernelse af ekst. System	lbm	404	204,00	82.416,00		lbm	404	204,00	82.416,00				-
Retablering bundsikring og stabiltgrus	m²	2.384	90,20	215.036,80		m²	3.189	90,20	287.647,80				-
Retablering asfalt	m²	2.384	128,00	305.152,00					-	m²	2.217	128,00	283.776,00
Retablering af kantsten (25%)	lbm	195	270,00	52.650,00					-				
Retablering af fortov (25%)	m²	263	220,00	57.750,00					-				
				-					-				-
Faskine, RB og stik										stk	7	31.260,00	218.820,00
Kørefast flisebort										m²	872	470,00	409.840,00
græsarmeringsten										m²	100	287,00	28.700,00
													-
Muld og græssåning										m²	781	33,00	25.773,00
													-
VK - Vejprojektering m.v.				-					-				-
				-					-				-
Tilbage betaling - 24000 kr./ejendom				-			29	24.000,00	696.000,00				-
Ekstra arbejder for DF pga. LAR				-					-				-
				-					-				-
				-					-				-
			Total	2.810.805,30					2.228.107,80				966.909,00
Opgravning og etablering af RB + stik				-167.120,00									
				2.643.685,30									
Pris pr. ejendom	96.924												

forskel	415.577,50

Ekstra til Varde Kommune	551.331,50
I procent af traditionel	19,61

Hvis Varde ikke betaler de	551.331,50
Så er der i alt tilgrundejerne:	144.668,50
Det er pr. grundejer:	4.989

Ekstra i forhold til traditionel	384.211,50
I procent af traditionel	13,67

Skønnet pris på andre løsninger og ændringer.

Viste beregning - som etape 2	551.331,50
Vælge løsningen med grøfter - som i etape 1	-350.000,00
Bibeholdelse af eksisterende fortov og kantsten	-100.000,00
Gøre asfalt bredderne ½m smallere end Charlottes skitse fra sidste borgermøde	-50.000,00
Så kan Varde Kommunes økonomiske andel reduceres til ca.	**51.331,50**

Som nævnt på mødet bør der søges om ca. 100.000,00,