



Områdefornyelse i Varde midtby

OVERSLAG OVER UDGIFTER TIL GÅGADER

Kræmmergade og Vestergade

EMNE	OVERSLAGSPRIS
KRÆMMERGADE OG VESTERGADE	3.600.000
Befæstelse, nye flade brosten, Befæstelse, flækker Vandrende i granit, inkl. nye riste Inventar/bænke Rådgivning Belysning er tidligere politisk bestemt, at denne post kan tages på Energikontoen	
ØVRIGE MULIGE UDGIFTPOSTER	400.000
Supplerende inventar, handicapramper ved indgangsdøre til butikker, samt tilretning og flytning af nuværende stensculpturer. Flagstang holdere i belægning, ekstra affaldsbeholdere m.v.	
<hr/>	
Total ekskl. moms kr.	4.000.000

Forudsætninger for overslaget

Belægninger skiller ved OK stabilt grus.
Arbejder under OK stabilt grus henhører under DIN forsyning, inkl. eventuelle arkæologiske og geotekniske undersøgelser, samt behandling af mulig forurennet jord.
DIN Forsyning etablerer nyt overordnet afløbssystem
Bundopbygninger genindbygges efter etablering efter ledningsarbejder af DIN Forsyning