

Energirenovering af Outrup Idrætscenter

Følgende tiltag kan relateres til energibesparende tiltag.

Kantine	Investering	Besparelse i kr./år	Tilbagebetalingstid år
Efterisolering af massiv betonsokkel m. 300 mm			
Efterisolering af tag - 50mm / 400mm			
Sokkel der kommer på den varme side			
Udskiftning af vinduespartier ved kantine 13 stk a. 1.25 x 3 m. varm side			
Udskiftning af vinduespartier ved mødelokale 2,5 m.hjd. X 6,8 m. brd.			
Samlet løsning	620.000,-	22.770,-	27,2

Der er ikke regnet på delpriser på de enkelte tiltag, da det ikke fremgår af projekt materialet. Besparelsen er udledt ved varmetabsberegning.